
KOSZTORYS PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przeprowadzenie robót adaptacyjnych w budynkach mających pełnić funkcję Dziennych Domów Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochothnicy Dolnej oraz w Krościenku nad Dunajcem
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Ochothnica Dolna oraz Krościenko nad Dunajcem
INWESTOR : BC PROGRES Bożena Chlebek
ADRES INWESTORA : osiedle Równie 2, 34-452 Ochothnica Dolna
BRANŻA : Roboty remontowo-budowlane

DATA OPRACOWANIA : 25.09.2017r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.09.2017r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem niniejszego opracowania są roboty budowlane związane z dostosowaniem (adaptacją) części istniejących dwóch budynków - w Ochojniczy Dolnej oraz Krościenku nad Dunajcem do funkcji dziennych domów opieki i aktywizacji osób starszych. Ze względu na konieczność spełnienia wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz wytycznych określonych w "Rekomendacjach dla prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych na terenie Małopolski" opracowanych i przyjętych przez samorząd Województwa Małopolskiego, istnieje potrzeba realizacji pewnych robót budowlanych oraz montażu urządzeń w obrębie budynków, a także w ich najbliższym otoczeniu. Przede wszystkim konieczne jest zapewnienie dla obiektów i wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeń w ich obrębie dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz wydzielenie odrębnych stref pożarowych dla pomieszczeń placówek, które mają być użytkowane jako dzienny dom opieki i aktywizacji osób starszych - kategoria zagrożenia ludzi "ZL II" według klasyfikacji przyjętej w Dziale VI Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

I. Budynek w Ochojniczy Dolnej

Pomieszczenia które mają być użytkowane zgodnie z nową funkcją znajdują się na poddaszu budynku. Zestawienie pomieszczeń: pomieszczenie dziennego pobytu, pomieszczenie do terapii ruchowej, dwa pokoje terapii indywidualnej, pokój do odpoczynku, dwie łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, kuchnia z zapleczem (zmywalnia, obieralnia, magazyn warzyw, magazyn produktów suchych), szatnia, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne oraz korytarz/ komunikacja wiążąca całość.

Zakres planowanych robót obejmuje w szczególności:

1. wydzielenie istniejących dwóch klatek schodowych poprzez wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych klatki schodowej na drzwi o odporności pożarowej min. EI30;
2. wykonanie systemu automatycznego oddymiania obydwu klatek schodowych, w tym:
" dostawa i montaż okien oddymiających w stropodachu,
" dostawa i montaż klap napowietrzających w otworach okiennych na najniższej kondygnacji,
" dostawa i montaż okablowania, czujek dymu, centrali sterującej i pozostałych elementów systemu;
3. dostawę i montaż oświetlenia ewakuacyjnego;
4. wykonanie hydrantu wewnętrznego wraz z instalacją zasilającą
5. dostawę i montaż podnośnika pionowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku;
6. poszerzenie parkingu (m.in. o miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, plac manewrowy i miejsca parkingowe dla samochodów przywożących osoby starsze do placówki)
7. wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi bez progów i o szerokości min. 90 cm (demontaż istniejących drzwi, poszerzenie otworów, montaż nowych drzwi, uzupełnienie tynków i okładzin oraz powłok malarskich;
8. demontaż części wyposażenia stałego pomieszczeń - m.in. urządzeń sanitarnych, grzejników, lamp, osprzętu elektrycznego;
9. skucie fragmentów ścian, i podłóg oraz posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi;
10. uzupełnienie ścianek działowych, rozbiórka fragmentów istniejących ścianek działowych, przebicie i zamurowanie otworów w istniejących ściankach;
11. przeróbkę instalacji wewnętrznych - wod-kan i c.o. oraz elektrycznej - stosownie do nowego układu i funkcji pomieszczeń;
12. montaż urządzeń sanitarnych, baterii, pochwyty dla niepełnosprawnych w łazienkach oraz w kuchni i pomieszczeniach zaplecza kuchennego - stosownie do nowego układu i funkcji pomieszczeń;
13. wykonanie/ uzupełnienie tynków na powierzchni ścian i ościeży, wykonanie/ uzupełnienie okładzin ścian i ościeży, roboty malarskie;
14. uzupełnienie i wyrównanie podłogi pod posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi oraz uzupełnienie okładzin podłóg;
15. montaż pochwyty przy schodach wewnętrznych;
16. uporządkowanie pomieszczeń i terenu po wykonanych robotach, wywóz i utylizacja odpadów.
17. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, dostawa i montaż urządzeń gaśniczych, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu.

II. Budynek w Krościenku nad Dunajcem

Pomieszczenia które mają być użytkowane zgodnie z nową funkcją znajdują się na parterze budynku. Zestawienie pomieszczeń: pomieszczenie dziennego pobytu, pomieszczenie do terapii ruchowej, pokój terapii indywidualnej, pokój do odpoczynku, dwie łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, kuchnia z rozdzielnią dla cateringu, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne oraz korytarz/ komunikacja wiążąca całość.

Zakres planowanych robót obejmuje w szczególności:

1. remont schodów wejściowych i wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do placówki;
2. remont tarasu;
3. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
4. wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego;
5. dostawę i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy schodach wewnętrznych;
6. wymianę drzwi wewnętrznych na drzwi bez progów i o szerokości min. 90 cm (demontaż istniejących drzwi, poszerzenie otworów, montaż nowych drzwi, uzupełnienie tynków i okładzin oraz powłok malarskich;
7. demontaż części wyposażenia stałego pomieszczeń - m.in. urządzeń sanitarnych, grzejników, lamp, osprzętu elektrycznego;
8. skucie fragmentów ścian, i podłóg oraz posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi;
9. uzupełnienie ścianek działowych, rozbiórka fragmentów istniejących ścianek działowych, przebicie i zamurowanie otworów w istniejących ściankach;
10. przeróbkę instalacji wewnętrznych - wod-kan i c.o. oraz elektrycznej - stosownie do nowego układu i funkcji pomieszczeń;
11. montaż urządzeń sanitarnych, baterii, pochwyty dla niepełnosprawnych w łazienkach oraz w kuchni i pomieszczeniu rozdzielni cateringu - stosownie do nowego układu i funkcji pomieszczeń;
12. wykonanie/ uzupełnienie tynków na powierzchni ścian i ościeży, wykonanie/ uzupełnienie okładzin ścian i ościeży, roboty malarskie;
13. uzupełnienie i wyrównanie podłogi pod posadzki wraz z warstwami izolacyjnymi oraz uzupełnienie okładzin podłóg;
14. montaż pochwyty przy schodach wewnętrznych;
15. uporządkowanie pomieszczeń i terenu po wykonanych robotach, wywóz i utylizacja odpadów.
16. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, dostawa i montaż urządzeń gaśniczych, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu.

Podstawą opracowania są katalogi norm RMS, przedmiar robót sporządzono na podstawie dokonanych uzgodnień z przedstawicielem Inwestora, pomiary inwentaryzacyjne budynków dokonane przez autora niniejszego opracowania, a także projekty na zmianę sposobu użytkowania /dostosowanie części przedmiotowych budynków do funkcji dziennych domów opieki i aktywizacji osób starszych opracowane firmę "KONSTRUKTOR" z Łącka.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dostosowanie istniejącego obiektu w Ochotnicy Dolnej do potrzeb placówki dziennego domu opieki i aktywizacji osób starszych)			
1.1		Wydzielenie istniejących dwóch klatek schodowych poprzez wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych klatki schodowej na drzwi o odporności pożarowej min. EI30			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1					
	Poddasze	2+4	szt.	6.00	
	Parter	2	szt.	2.00	
	Piwnice	2+3	szt.	5.00	
		0			
		0			
		0			
				RAZEM	13.00
2	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe - drzwi stalowe w klasie EI60 - (skrzydło 90 - 2 szt i 100 cm - 1 sztuka)	szt		
d.1.	0931-08				
1	analogia				
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR 0-19	Wymiana istniejących drzwi jednoskrzydłowych na drzwi w klasie EI30 (90x200cm) - drzwi pełne (konstrukcja z płyty otworowej) w okleinie drewnopodobnej CPL gr. min. 2 mm, kompletne (z klamkami, sztyldami i zamkami na klucz płaski), z zabezpieczeniem dolnej części skrzydła obustronnie blachą stalową powlekana, wyposażone w samodomykacze, wraz z ościeżnicą stalową regulowaną, malowaną proszkowo na kolor zbliżony do okleiny na drzwiach	szt		
d.1.	0931-06				
1	analogia				
	Poddasze	2+4	szt	6.00	
	Parter	1+2	szt	3.00	
	Piwnice	1+1	szt	2.00	
				RAZEM	11.00
4	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm (uzupełnienie tynków na ościeżach drzwi)	m		
d.1.	0708-01				
1					
		2*14*(1.2+2*2.15)	m	154.00	
				RAZEM	154.00
1.2		Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych			
5	KNR 0-15II	Wymiana istniejących okien dachowych na okna oddymiające z siłownikami (atestowane) lub dostawa i montaż siłowników do istniejących okien oraz włączenie ich do systemu oddymiania - zgodnie z PROJEKTEM WYKONAWCZYM SAMOCZYNNEGO URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCEGO KLATEK SCHODOWYCH) - okna 114 x140cm	szt		
d.1.	0526-02				
2	analogia				
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 0-15II	Wymiana istniejących okien dachowych na okna oddymiające z siłownikami (atestowane) lub dostawa i montaż siłowników do istniejących okien oraz włączenie ich do systemu oddymiania - zgodnie z PROJEKTEM WYKONAWCZYM SAMOCZYNNEGO URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCEGO KLATEK SCHODOWYCH) - okna 94 x140cm	szt		
d.1.	0526-02				
2	analogia				
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 4-01	Przeróbka istniejącego okna aluminiowego - wykonanie otwieranego skrzydła w istniejącym oknie w celu doprowadzenia powietrza do klatki schodowej (klatki napowietrzającej)	szt.		
d.1.	0925-11				
2	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR 5-08	Dostawa i montaż siłowników do skrzydeł okiennych - klap napowietrzających wraz z wpięciem do systemu oddymiania klatek schodowych	szt.		
d.1.	0701-01				
2	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1.	1001-01				
2					
	pod okablowanie do systemu oddymiania	2*(3*10.5+2*6.5+2*4.5+2*3.5)	m	121.00	
		0	m	0.00	
				RAZEM	121.00
10	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy	m³		
d.1.	1014-02				
2	analogia				
		2*60.5*0.025*0.05	m³	0.15	
				RAZEM	0.15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1.	1012-02				
2		60.5*44.5	m	2692.25	
				RAZEM	2692.25
12	KNR 5-08	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układa-	m		
d.1.	0209-02	ny w tynku			
2		2*60.5*3.5	m	423.50	
				RAZEM	423.50
13	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby	aparat		
d.1.	0401-02	kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących			
2		2	aparat	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR 5-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-	szt.		
d.1.	0404-07	cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - dostawa i montaż			
2	analogia	kompletnej centrali sterującej systemem oddymiania (z obudową, akumulato-			
		rem, przełącznikiem, modułem impulsowym)	szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
15	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie czujek dymu i przycisków	kpl.		
d.1.	0502-09				
2	analogia	6+4+2	kpl.	12.00	
				RAZEM	12.00
16	KNR 5-08	Dostawa i montaż czujek dymu	szt.		
d.1.	0504-01				
2	analogia	2*3	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
17	KNR 5-08	Dostawa i montaż przycisków ręcznego uruchamiania)	szt.		
d.1.	0308-06				
2	analogia	2+2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNR 5-08	Dostawa i montaż przycisków przewietrzania	szt.		
d.1.	0308-06				
2	analogia	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR-W 5-08	Wykonanie pomiarów instalacji, uruchomienie i sprawdzenie systemów oddy-	kpl.		
d.1.	0901-01	miania wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów			
2	analogia	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
1.3		Dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego			
20	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1.	1001-01				
3		8.5+8.5+7	m	24.00	
	klatka 1	6.5+5.5+6.5+2.0+3.0	m	23.50	
	klatka 2	4+6.5+3.5+5.5+3.5+5.5	m	28.50	
				RAZEM	76.00
21	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
d.1.	1014-02				
3		76*0.05*0.05	m ³	0.19	
				RAZEM	0.19
22	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1.	1012-02				
3		76	m	76.00	
				RAZEM	76.00
23	KNR 5-08	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układa-	m		
d.1.	0209-02	ny w tynku			
3		76*1.05	m	79.80	
				RAZEM	79.80
24	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-	kpl.		
d.1.	0502-07	cowane na kołkach wstrzeliwanych (il.mocowań 2)			
3					
	klatki scho-	4+5	kpl.	9.00	
	dowe				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korytarz	4	kpl.	4.00	
				RAZEM	13.00
25	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego (z inwerterem i baterią 2h)	kpl.		
d.1. 0514-10					
3		13	kpl.	13.00	
				RAZEM	13.00
26	KNR-W 5-08	Wykonanie pomiarów instalacji, natężenia oświetlenia wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów	kpl.		
d.1. 0901-01					
3 analogia		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4		Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego zlokalizowanego przy wejściu do budynku			
27	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKL18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w cegle	m		
d.1. 1001-09					
4		2.5	m	2.50	
				RAZEM	2.50
28	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
d.1. 1001-03					
4		4+19.5	m	23.50	
				RAZEM	23.50
29	KNR 5-08	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
d.1. 0107-03					
4		26	m	26.00	
				RAZEM	26.00
30	KNR 5-08	Przewody izolowane wielożyłowe o przekroju żyły do 35 mm ² wciągane do rur	m		
d.1. 0204-06					
4 analogia		26*1.05	m	27.30	
				RAZEM	27.30
31	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
d.1. 1014-02					
4		26*0.05*0.05	m ³	0.07	
				RAZEM	0.07
32	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1. 1012-02					
4		2.5+23.5	m	26.00	
				RAZEM	26.00
33	KNR-W 5-08	Dostawa i montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego wraz z obudową	szt.		
d.1. 0404-01					
4 analogia		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5		Wykonanie instalacji hydrantowej (hydrant wewnętrzny)			
34	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1. 0333-09					
5		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	szt.		
d.1. 0208-02					
5		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1. 0339-01					
5		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1. 0107-04					
5		3.5+3+4.5+3+4.0+1.5	m	19.50	
				RAZEM	19.50
38	KNR-W 2-15	Dodatek za wpięcie instalacji hydrantowej do istniejącego zestawu hydroforowego	szt.		
d.1. 0115-05					
5 analogia		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR-W 2-15 d.1. 0115-05 5	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 40 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR-W 2-15 d.1. 0138-01 5 analogia	Dostawa i montaż kompletnego hydrantu wewnętrznego 25 w obudowie montowany na ścianie 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNRW 2-15 d.1. 0128-02 5	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych 19.5	m m	 20	
				RAZEM	20
42	KNRW 2-15 d.1. 0127-02 5	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 90 mm 19.5	m m	 20	
				RAZEM	20
1.6		Dostawa i montaż podnośnika pionowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku			
43	d.1. kalk. własna 6	Dostawa i montaż podnośnika pionowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku (wraz z kosztami doprowadzenia zasilania, sporządzenia niezbędnej dokumentacji i odbiorów - m.in. przez UDT) 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
1.7		Poszerzenie parkingu (m.in. miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, plac manewrowy i miejsce postojowe dla busa transportującego osoby korzystające z placówki);			
44	KNR 2-01 d.1. 0217-02 7	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 37	m³ m³	 37.00	
				RAZEM	37.00
45	KNR 2-01 d.1. 0121-02 7 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (30*6+24*5+7*5)*0.0001	ha ha	 0.03	
				RAZEM	0.03
46	KNR 2-31 d.1. 0101-01 7	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (30*6+24*5+7*5)	m² m²	 335.00	
				RAZEM	335.00
47	KNR 2-31 d.1. 0401-04 7	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 2*28+10+2*5+7+5	m m	 88.00	
				RAZEM	88.00
48	KNR 2-31 d.1. 0402-04 7	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.25*0.25*(2*28+10+2*5+7+5)	m³ m³	 5.5000	
				RAZEM	5.5000
49	KNR 2-31 d.1. 0403-05 7	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 2*28+10+2*5+7+5	m m	 88.00	
				RAZEM	88.00
50	KNR 2-31 d.1. 0403-07 7	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 3*5	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
51	KNR 2-31 d.1. 0103-01 7	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II (30*6+24*5+7*5)	m² m²	 335.00	
				RAZEM	335.00
52	KNR 2-31 d.1. 0114-01 7	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm (30*6+24*5+7*5)	m² m²	 335.00	
				RAZEM	335.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 2-31 d.1. 0114-07 7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (30*5+24*5+7*5)+3*5.5	m ² m ²	 321.50	
				RAZEM	321.50
54	KNR 2-31 d.1. 0511-03 7	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej (30*5+24*5+7*5)+3*5.5	m ² m ²	 321.50	
				RAZEM	321.50
55	KNR 2-01 d.1. 0505-01 7	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 1.5*(5+1.5+7+28+10+24+6)	m ² m ²	 122.25	
				RAZEM	122.25
56	KNR 2-21 d.1. 0218-02 7	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas- kim (wraz z kosztem dostawy ziemi urodzajnej) 0.15*1.5*(5+1.5+7+28+10+24+6)	m ³ m ³	 18.34	
				RAZEM	18.34
1.8		Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi bez progów i o szerokości min. 90 cm (demontaż istniejących drzwi, poszerzenie otworów, montaż nowych drzwi, uzupełnienie tynków i okładzin oraz powłok malarskich)			
57	KNR 4-01 d.1. 0354-04 8	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
58	KNR 2-02 d.1. 1016-05 8 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (wymiar w świetle 90x200cm) - drzwi pełne lub przeszklone (konstrukcja z płyty otworowej) w okleinie drewnopodob- nej CPL gr. min. 2 mm, kompletne (z klamkami, sztyldami i zamkami na klucz płaski), z zabezpieczeniem dolnej części skrzydła obustronnie blachą stalową powlekaną, wraz z ościeżnicą regulowaną w kolorze drzwi 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
59	KNR 4-01 d.1. 0708-02 8	Wykonanie/uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 12*(1.03+2*2.2)	m m	 65.16	
				RAZEM	65.16
60	KNR 0-17 d.1. 2608-01 8	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie powierzchni (powierzchnie ścian od strony pomieszczeń) 0.75*8*(1.85+2*2.2)	m ² m ²	 37.50	
				RAZEM	37.50
61	KNR 4-01 d.1. 1204-08 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności (powierzchnie ścian od strony pomieszczeń) 0.75*8*(1.85+2*2.2)	m ² m ²	 37.50	
				RAZEM	37.50
62	NNRNKB d.1. 202 1134-02 8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe i poziome (pod malowanie - powierzchnie ścian od strony pomieszczeń) 0.75*8*(1.85+2*2.2)	m ² m ²	 37.50	
				RAZEM	37.50
63	KNR 4-01 d.1. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (powierzchnie ścian od strony pomieszczeń) 0.75*8*(1.85+2*2.2)	m ² m ²	 37.50	
				RAZEM	37.50
1.9		Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych w ubikacjach, kuchni, pom. socjalnym, porządkowym i do fizjoterapii wraz z przeróbką instalacji wod-kan, montaż pochwyty			
64	KNR 4-02 d.1. 0131-01 9	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm 2*2	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
65	KNR 4-02 d.1. 0219-01 9 analogia	Wymiana umywalk na umywalkę dla osób niepełnosprawnych wraz z syfonem mosiężnym 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
66	KNR 4-02 d.1. 0121-01 9	Wymiana baterii umywalkowej na baterię higieniczną 2	szt. szt.	 2.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
67	KNR 4-02	Wymiana miski ustępowej na ustęp dla osób niepełnosprawnych wraz z deską sedesową	szt.		
d.1.	0224-01				
9	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
68	KNR 2-02	Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych (przy umywalkach i ustępach) - uchylne	szt.		
d.1.	1218-03				
9	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
69	KNR 2-02	Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych (do umywalki i wc) - stałe	szt.		
d.1.	1218-03				
9	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
70	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.	0811-07				
9					
		23.2+5.3+4.7+1.8	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
71	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w posadzce	m		
d.1.	0210-01				
9	analogia				
		1.5+3.5+1+2+1.5	m	9.50	
				RAZEM	9.50
72	KNR 4-01	Wykucie bruzd pochyłych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0342-01				
9					
		15*1.5	m	22.50	
				RAZEM	22.50
73	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1.	0336-01				
9					
		7*2.0	m	14.00	
				RAZEM	14.00
74	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
d.1.	0211-04				
9					
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
75	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.1.	0205-02				
9					
		15*1.5	m	22.50	
				RAZEM	22.50
76	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0208-03				
9					
		4+2+4+1+2+2	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
77	KNR 4-02	Wstawienie trójnika z pcv z wkładką alu o o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1.	0111-01				
9	analogia				
		7*2	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
78	S 215 0600-	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1.	01				
9					
		7*2*2.0	m	28.00	
				RAZEM	28.00
79	S 215 0500-	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
d.1.	01				
9					
		10*2	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
80	KW	KNZ 15/26-05 Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm	m		
d.1.					
9					
		7*2*2.0	m	28	
				RAZEM	28
81	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych/pochyłych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1.	0326-01				
9					
		15*1.5+7*2.0	m	36.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.50
82	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki w miejscach wykonanych bruzd z zatarciem na ostro	m		
d.1.	0803-04				
9	analogia	1.5+3.5+1+2+1.5	m	9.50	
				RAZEM	9.50
83	KNR-W 2-15	Wpusty stalowe podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0216-01				
9		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
84	KNR 2-15	Montaż basenu ze stali nierdzewnej (wymiary: 600x900x850 mm lub zbliżone)	szt.		
d.1.	0220-01				
9	analogia	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
85	KNR 2-15	Dostawa i montaż zlewu zintegrowanego z blatem roboczym i podstawą - z blachy nierdzewnej, wymiary całości: (długość od 1300 do 1900 mm x szerokość 600mm x wysokość 850 mm)	szt.		
d.1.	0220-05				
9	analogia	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
86	KNR 2-15	Dostawa i montaż zlewu zintegrowanego z blatem roboczym, drzwiami suwanymi i półką po środku oraz podstawą - z blachy nierdzewnej, wymiary całości: (długość od 2000 do 2400 mm x szerokość 600mm x wysokość 850 mm)	szt.		
d.1.	0220-05				
9	analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
87	KNR 2-15	Montaż umywarek pojedynczych ze stali nierdzewnej z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.	0221-02				
9		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
88	KNR 2-15	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1.	0221-02				
9		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
89	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce	szt.		
d.1.	0220-05				
9		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
90	KNR 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0115-02				
9		7+2	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
91	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1.	0115-02				
9		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.10		Wykonanie/ uzupełnienie okładzin ścian i podłóg - stosownie do nowej funkcji pomieszczeń;			
92	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
10		121.45	m ²	121.45	
				RAZEM	121.45
93	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	0829-01				
10					
	kuchnia	3.0*2*(4.86+5.16)-1.4*1.15-3*0.9*2.0	m ²	53.11	
	obieralnia	3.0*2*(2.22+2.43)-0.9*2.0	m ²	26.10	
	zmywalnia	3.0*2*(1.74+2.77)-2*0.9*2.0	m ²	23.46	
	przy umywalce - pom. fizjoterapii	(0.9+0.6)*1.5	m ²	2.25	
	pom. porządkowe	3.0*2*(0.92+2.0)-0.9*2.0	m ²	15.72	
	pom. socjalne	1.35*0.6	m ²	0.81	
				RAZEM	121.45

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm (na klej metodą zwykłą)	m ²		
d.1.	0829-08				
10					
	kuchnia	3.0*2*(4.86+5.16)-1.4*1.15-3*0.9*2.0	m ²	53.11	
	obieralnia	3.0*2*(2.22+2.43)-0.9*2.0	m ²	26.10	
	zmywalnia	3.0*2*(1.74+2.77)-2*0.9*2.0	m ²	23.46	
	przy umywalce - pom. fizjoterapii	(0.9+0.6)*1.5	m ²	2.25	
	pom. porządkowe	3.0*2*(0.92+2.0)-0.9*2.0	m ²	15.72	
				RAZEM	120.64
95	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
10		23.2+5.3+4.7+1.8	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
96	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych szklwionych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.	202 2805-05				
10		23.2+5.3+4.7+1.8	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
97	NNRNKB	Zabezpieczenie ścian i narożników przed uszkodzeniem - listwy z płyt paździerzowych laminowanych w kolorze stolarki drzwiowej	m		
d.1.	202 0842-01				
10	analogia	7*1.5+2*(2*5+0.9+1.8+1.6+0.9+0.3+0.95+0.95+0.25+1.5+3+2.5+2.0+0.5+3.2+0.75)	m	72.70	
				RAZEM	72.70
1.11		Montaż pochwytów przy schodach wewnętrznych			
98	KNR 2-02	Pochwyty stalowe na wspornikach (ze stali nierdzewnej) - dostawa i montaż	m		
d.1.	1208-03				
11	analogia				
	klatka 1	2*3.5+2.9	m	9.90	
	klatka 2	2.5+3.5+1.0+5.0	m	12.00	
				RAZEM	21.90
1.12		Wykonanie prac malarskich po wykonanych robotach wewnątrz budynku			
99	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod malowanie - oczyszczenie i zmycie	m ²		
d.1.	2608-01				
12	analogia				
	klatka schodowa 1 - ściany	2*10.02*(6.25+5.05)-4*1.0*2.1-1.2*2.0-0.8*5.8	m ²	211.01	
	klatka schodowa 1 - sufit	6.25*5.05+2*2.85*5.05+1.6*(2*1.6+2*2.7*1.15+2.1*1.15)	m ²	79.27	
	klatka schodowa 2 - ściany	2*7.92*(3.42+7.05)+2.1*(1.6+2*1.55+0.5*2*3.90)-9*1.0*2.1-1.2*2.1	m ²	162.48	
	klatka schodowa 1 - sufit	0			
	klatka schodowa 1 - sufit	5.9*1.6*0.22+1.6*3.5+1.8*3.95+1.6*3.42+1.6*6.35+1.8*1.6+1.6*2.7*1.15+1.6*1.6	m ²	40.83	
	korytarz - ściany	0			
	korytarz - ściany	2.9*2*(0.92+1.93+3*0.12+1.02+3.2+4.35+0.25+1.55+0.25+4.35+0.25+1.17+8.25)-15*1.0*2.1	m ²	130.03	
				RAZEM	623.62
100	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi tynków z pospachłow. nierówności	m ²		
d.1.	1204-08				
12	analogia	623.62	m ²	623.62	
				RAZEM	623.62
101	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
12		623.62	m ²	623.62	
				RAZEM	623.62
102	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
d.1.	1505-01				
12	z.sz.5.3	623.62	m ²	623.62	
				RAZEM	623.62
1.13		Sporządzenie i wyposażenie obiektu w graficzne plany ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń, oznakowania ewakuacyjnego oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru			
103		Sporządzenie i wyposażenie obiektu w graficzne plany ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń, oznakowania ewakuacyjnego oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru	kpl		
d.1.	wycena indywidualna				
13					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.14		Wyposażenie budynku w gaśnice			
104	wycena indywidualna	Wyposażenie budynku w gaśnice	kpl		
14		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.15		Koszty odbiorów i opracowań niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania			
2		Dostosowanie istniejącego obiektu w Krościenku nad Dunajcem do potrzeb placówki dziennego domu opieki i aktywizacji osób starszych)			
2.1		Schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych			
105	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm	m ³		
d.2.	0212-02				
1		0.35*0.3*1.8+0.3*0.2*1.6	m ³	0.29	
				RAZEM	0.29
106	KNR 4-01	Rozebranie oblicowania ściany z kamieni na zaprawie cementowej	m ²		
d.2.	0349-09				
1		0.75*(0.2+1.2+0.2+0.2+1.2+0.2)	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
107	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo-	m ²		
d.2.	0807-01	in piaskiem			
1		2.1*(0.4+5.0+3.18+0.7+0.4)	m ²	20.33	
				RAZEM	20.33
108	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie	m		
d.2.	0401-04	kat.III-IV			
1	analogia	2*(0.4+5.0)+3.18+0.7+0.4+5*1.5	m	22.58	
				RAZEM	22.58
109	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (ława pod palisadę betonową)	m ³		
d.2.	0402-03				
1	analogia	0.25*0.3*(2*(0.4+5.0)+3.18+0.7+0.4+5*1.5)	m ³	1.69	
				RAZEM	1.69
110	KNR 2-31	Obramowanie pochylni dla niepełnosprawnych i stopni schodowych - np.z palisady betonowej prasowanej o wymiarach 12x12x60 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (kolor grafit lub inny ustalony z Inwestorem)	m		
d.2.	0407-05				
1	0407-06				
	analogia	2*5.0+3.18+0.7+1.55+1.3	m	16.73	
				RAZEM	16.73
111	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - stopnie schodowe (kolor grafit lub inny ustalony z Inwestorem)	m		
d.2.	0407-05				
1	analogia	3*1.65	m	4.95	
				RAZEM	4.95
112	KNR 2-01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) (zasypanie przestrzeni wewnątrz obramowań pochylni i schodów gruntem z wykopów z zagęszczeniem)	m ³		
d.2.	0311-02				
1	analogia	0.3*0.3*(2*(0.4+5.0)+3.18+0.7+0.4+5*1.5)	m ³	2.03	
				RAZEM	2.03
113	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2.	0103-02				
1		3.0*1.55+5.0*1.2+2*1.55*0.25	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
114	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2.	0114-05				
1		3.0*1.55+5.0*1.2+2*1.55*0.25	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
115	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2.	0114-07				
1		3.0*1.55+5.0*1.2+2*1.55*0.25	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43
116	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-02				
1		3.0*1.55+5.0*1.2+2*1.55*0.25	m ²	11.43	
				RAZEM	11.43

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR 2-31 d.2. 0114-05 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 0.40*(2*1.6+2*0.4+0.7+3.18+2*5.0)	m ² m ²	 7.15	
				RAZEM	7.15
118	KNR 2-31 d.2. 0114-07 1	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0.40*(2*1.6+2*0.4+0.7+3.18+2*5.0)	m ² m ²	 7.15	
				RAZEM	7.15
119	KNR 2-31 d.2. 1103-06 1 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (uzupełnienie istniejącej nawierzchni wokół wykonanych schodów i pochylni) 0.45*0.4*2*(5.5+3.18+0.7+0.5)	m ² m ²	 3.56	
				RAZEM	3.56
120	KNR 2-02 d.2. 1208-03 1	Dostawa i montaż kompletu pochwytów stalowych (3 sztuki na m.b.) na wspornikach wraz ze słupkami (na pochylnię dla osób niepełnosprawnych - zgodnie z warunkami technicznymi) 2*5.0+2*0.3	m m	 10.60	
				RAZEM	10.60
121	KNR 2-02 d.2. 1208-01 1 analogia	Balustrady schodowe stalowe 1+3	m m	 4.00	
				RAZEM	4.00
122	KNR 2-21 d.2. 0601-01 1 analogia	Uzupełnienie okładziny ściany z kamienia 0.15*0.45*(5.4+3.2+0.95)	m ³ m ³	 0.64	
				RAZEM	0.64
123	KNR 19-01 d.2. 0326-05 1	Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.005 m2 bez wykucia spoin 0.45*(5.4+3.2+0.95)	m ² m ²	 4.30	
				RAZEM	4.30
2.2		Remont tarasu			
124	KNR 4-01 d.2. 0203-10 2	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego 0.34*1.5*1.2+1.5*1.5*1.15*0.15+6*0.5*0.15*0.35	m ³ m ³	 1.16	
				RAZEM	1.16
125	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome i pionowe 7*(0.35+0.15)*1.8	m ² m ²	 6.30	
				RAZEM	6.30
126	NNRNKB d.2. 202 2810-05 2	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 7*(0.35+0.15)*1.8	m ² m ²	 6.30	
				RAZEM	6.30
127	KNR-W 2-02 d.2. 1035-04 2 analogia	Wymiana balustrady wokół tarasu i przy schodach (drewniane na metalowych słupkach) 2+6+3.0+2*2.5	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
128	KNR-W 2-02 d.2. 1514-04 2 analogia	Dwukrotne malowanie balustrad impregnatem do drewna 2+6+3.0+2*2.5	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
2.3		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej			
129	KNR 4-01 d.2. 0354-11 3	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 3*1.6+1.4+8*1.2	m m	 15.80	
				RAZEM	15.80
130	KNR 0-19 d.2. 0930-11 3	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 3*1.53*2.02 1.31*2.02 8*1.13*2.02	m ² m ² m ² m ²	 9.27 2.65 18.26	
				RAZEM	30.18

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131	NNRNKB	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m	szt		
d.2.	202 0161-02				
3		3+1+8	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
132	KNR 0-19	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
d.2.	0930-12				
3		1.45*2.85	m ²	4.13	
				RAZEM	4.13
133	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi PCV dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne	m ²		
d.2.	0931-08				
3	analogia	1.82*2.82	m ²	5.13	
				RAZEM	5.13
134	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe(drzwi zewnętrzne)	m ²		
d.2.	0931-08				
3		1.55*3.47	m ²	5.38	
				RAZEM	5.38
2.4		Roboty demontażowe i przygotowawcze, przemurzenie ścian, uzupełnienie tynków			
135	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.2.	0114-01				
4		7*2*1.7+3*2.0	m	29.80	
				RAZEM	29.80
136	KNR 4-02	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2.	0131-01				
4		7+3	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
137	KNR 4-02	Wstawienie trójnika stalowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2.	0111-01				
4	analogia	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
138	KNR 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2.	0127-01				
4		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
139	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2.	0235-08				
4		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
140	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2.	0235-06				
4		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
141	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.2.	0235-03				
4		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
142	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2.	0233-06				
4		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
143	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.2.	0233-08				
4		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
144	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.2.	0230-07				
4		7*1.5	m	10.50	
				RAZEM	10.50
145	KNR 4-02	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
d.2.	0230-08				
4		2*2.0+2*3.5	m	11.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.00
146	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5	kpl.		
d.2.	0520-01	m2			
4		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
147	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-07	(demontaż ościeżnic drzwiowych)			
4		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
148	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04				
4		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
149	KNR 4-01	Rozbiórka drewnianych obramowań otworów drzwiowych	m		
d.2.	0354-02				
4	analogia	6*(2*2.2+0.95)	m	32.10	
				RAZEM	32.10
150	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2.	0819-15				
4		WC - pom			
		porządkowe	m ²	8.85	
		łazienki	m ²	32.36	
		łazienka dla	m ²	23.85	
		personelu i			
		pom. socjal-			
		ne			
				RAZEM	65.06
151	KNR 4-04	Rozebranie wykładziny dywanowej	m ²		
d.2.	0504-06				
4	analogia	5.23*4.6+0.6*4.4+3.73*4.60+3.47*4.14	m ²	58.22	
				RAZEM	58.22
152	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin - panele	m ²		
d.2.	0504-07				
4	analogia	3.15*4.14+3.04*4.14-0.8*1.0	m ²	24.83	
				RAZEM	24.83
153	KNR 4-04	Rozebranie posadzek wraz z warstwami izolacyjnymi	m ²		
d.2.	0504-01				
4	analogia	1.22*2.3+6.8+5.3+4.1+8.8+1.45*1.7+0.28*(4.14+2*1.1)+0.5*(1.3+8*1.1)	m ²	37.10	
				RAZEM	37.10
154	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²		
d.2.	0105-03				
4		3.3*(2.95+2.4+4.3+1.87)-3*0.9*2.1+2.25*(1.1+0.4+1.1+2*0.15+0.3)	m ²	39.55	
				RAZEM	39.55
155	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.	0102-02				
4		0.28*(1.45*4.14)	m ³	1.68	
				RAZEM	1.68
156	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych	m ³		
d.2.	0329-03	(2.1*0.4)*(3*0.23+3*0.17)+0.2*0.4*2.8	m ³	1.23	
4		poszerzenie otworów drzwiowych			
		wykucie otworów w ścianie	m ³	4.58	
		0.41*(2*1.25*2.40)+0.28*3*1.05*2.40			
				RAZEM	5.81
157	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek - nadproża drzwiowe	m ³		
d.2.	0313-02				
4		0.3*0.25*1.5*5	m ³	0.56	
		0.38*0.3*(3.0+1.6)	m ³	0.52	
				RAZEM	1.08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158	KNR 4-01 d.2. 0313-05 4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 2*2.5	m m	5.00	
				RAZEM	5.00
159	KNR 4-01 d.2. 0206-04 4	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
160	KNR 4-01 d.2. 0313-07 4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota 2*2	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
161	KNR 4-01 d.2. 0703-03 4	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 0 0 2*1.45	m m m m	0.00 0.00 2.90	
				RAZEM	2.90
162	KNR 4-01 d.2. 0704-01 4	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0 0 (0.25+2*0.3)*(1.45)	m ² m ² m ² m ²	0.00 0.00 1.23	
				RAZEM	1.23
163	TZKNBK I d.2. 0726-01 4	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 20 m w poziomie posadzki 37.10*0.14 płytki ścienne 65.06*0.02 ścianki 0.12*39.55 ściany 1.68 fragmenty 5.81 ścian	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	5.19 1.30 4.75 1.68 5.81	
				RAZEM	18.73
164	KNR 4-04 d.2. 1101-02 4	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 18.73	m ³ m ³	18.73	
				RAZEM	18.73
165	KNR 4-01 d.2. 0304-02 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.38*(1.5*2.2+1.3*2.2+1.1*2.2+1.0*2.2+0.25*2.2)+0.25*(0.8*2.2) 0.25*1.25*1.97 miedzy wc a pom. porządkowym	m ³ m ³ m ³	4.75 0.62	
				RAZEM	5.37
166	NNRNKB d.2. 202 0188-07 4	(z.VIII) Ściany o grubości 24 cm budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej 3*1.87*3.35-1.03*2.1	m ² m ²	16.63	
				RAZEM	16.63
167	NNRNKB d.2. 202 0190a-4 04	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem 3.4*(2.94+1.36+1.12+3.15+0.25+1.2+1.32+1.54+2.4)-3*1.02*2.2	m ² m ²	45.22	
				RAZEM	45.22
168	KNR 4-01 d.2. 0711-01 4	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) na nadprożach wykutych otworów 2*0.3*(2*1.5+1.05)+2*0.3*(3.0+1.5)+0.4*(2.4+1.1) na ościeżach wykutych i istniejących otworów 0.49*(16*2.15+1.25+6*1.05)+0.28*(4*2.15+2*1.05) 0 0 0	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	6.53 23.55 0.00 0.00 0.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.08
169 d.2. 4	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
	na ścianach zamurowanych otworów	2*(1.5*2.2+1.3*2.2+1.1*2.2+1.0*2.2+0.25*2.2+0.8*2.2+1.25*1.97)	m ²	31.11	
	na ścianach gr. 25 cm	2*(3*1.87*3.35-1.03*2.1)	m ²	33.26	
	na ściankach działowych	2*3.4*(2.94+1.36+1.12+3.4+0.25+1.2+1.32+1.54+2.4)-2*3*1.02*2.2	m ²	92.14	
				RAZEM	156.51
2.5		Instalacje elektryczne			
170 d.2. 5	KNR 4-03 1118-01	Demontaż przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu	m		
		13+12+17	m	42.00	
				RAZEM	42.00
171 d.2. 5	KNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		
		16+7+15+14	m	52.00	
				RAZEM	52.00
172 d.2. 5	KNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		3	otw.	3.00	
				RAZEM	3.00
173 d.2. 5	KNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		4+3+3+4+4	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
174 d.2. 5	KNR 5 0102-06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		52*1.5	m	78.00	
				RAZEM	78.00
175 d.2. 5	KNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		52	m	52.00	
				RAZEM	52.00
176 d.2. 5	KNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
177 d.2. 5	KNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
178 d.2. 5	KNR 5 0201-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 1.5 mm ² wciągane do rur	m		
		40*3	m	120.00	
				RAZEM	120.00
179 d.2. 5	KNR 5 0201-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm ² wciągane do rur	m		
		38*3	m	114.00	
				RAZEM	114.00
180 d.2. 5	KNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
181 d.2. 5	KNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
182	KNNR 5 d.2. 0502-03 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
183	KNNR 5 d.2. 0504-02 5	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodpne strugoodpne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		8	kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
184	KNNR 5 d.2. 0406-01 5 analogia	Dostawa i montaż wentylatorka	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
185	KNNR 5 d.2. 1301-01 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00
186	KNNR 5 d.2. 1303-01 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.00
187	KNNR 5 d.2. 1304-05 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.6		Wykonanie/ przeróbka instalacji sanitarnych			
188	KNR 4-02 d.2. 0505-01 6 analogia	Przecięcie rur zasilających grzejniki i przygotowanie pod montaż zaworów oraz głowic termostatycznych	szt.		
		11*2	szt.	22.00	
				RAZEM	22.00
189	KNR 2-02 d.2. 1512-01 6	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		26*0.75+2*2.50	m	24.50	
				RAZEM	24.50
190	KNR-W 2-15 d.2. 0412-03 6	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		26+2	szt.	28.00	
				RAZEM	28.00
191	KNR-W 2-15 d.2. 0412-07 6	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
192	KNR 2-15 d.2. 0415-05 6 wycena indywidualna	Montaż głowic termostatycznych	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
193	KNR-W 2-15 d.2. 0412-02 6	Zawory termostatyczne	szt.		
		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
194	KNR-W 2-15 d.2. 0418-01 6 analogia	Grzejniki łazienkowy drabinkowy	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
195	KNR 4-01 d.2. 0336-01 6	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2+0.5+1.87+0.5+2.5+1.5+2*4+2*1.5+2*2.0+4+3	m	30.87	
				RAZEM	30.87
196	KNR 4-01 d.2. 0338-01 6	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		14*1.2	m	16.80	
				RAZEM	16.80
197	KNP 01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m ³		
d.2.	0112-01.01	(30.87+16.8)*0.06*0.1	m ³	0.29	
6				RAZEM	0.29
198	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2.	0108-09	(30.87+16.8)*0.06*0.1	m ³	0.29	
6				RAZEM	0.29
199	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.2.	0211-04	12	szt.	12.00	
6				RAZEM	12.00
200	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.2.	0211-06	3	szt.	3.00	
6				RAZEM	3.00
201	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.2.	0205-02	4*3.5+12*2	m	38.00	
6				RAZEM	38.00
202	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
d.2.	0205-04	3*2.5	m	7.50	
6				RAZEM	7.50
203	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.2.	0208-05	3	szt.	3.00	
6				RAZEM	3.00
204	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2.	0208-03	12	szt.	12.00	
6				RAZEM	12.00
205	KNR 4-02	Wstawienie odgałęzienia z rur o śr. 25-32 mm	szt.		
d.2.	0505-02	12+3+1	szt.	16.00	
6	analogia			RAZEM	16.00
206	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2.	0112-01	12*2*1.5+4*1.5	m	42.00	
6				RAZEM	42.00
207	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2.	0128-02	42	m	42.00	
6				RAZEM	42.00
208	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
d.2.	1012-03	30.87+16.8	m	47.67	
6				RAZEM	47.67
209	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
d.2.	0116-01	12*2+3+1	szt.	28.00	
6				RAZEM	28.00
210	KNR-W 2-15	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.2.	0136-02	12*2+4	szt.	28.00	
6				RAZEM	28.00
211	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.2.	0132-02				
6					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*2	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
212	KNR 2-15 d.2. 0115-02 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3+4	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
213	KNR 2-15 d.2. 0115-01 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
214	KNR 2-15 d.2. 0220-05 6	Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce (łącznie z dostawą i montażem szafki)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
215	KNR 2-15 d.2. 0221-02 6	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
216	KNR 2-15 d.2. 0221-02 6 analogia	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
217	KNR-W 2-15 d.2. 0233-03 6	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustęp dla niepełnosprawnych z sedesem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
218	kalk. własna d.2. 6	Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych (do umywalki i wc) - dla dwóch łazienek	kplł		
		2	kplł	2.00	
				RAZEM	2.00
2.7		Dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego			
219	KNR 4-03 d.2. 1001-01 7	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
220	KNR 4-03 d.2. 1014-02 7	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej	m ³		
		44*0.05*0.05	m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
221	KNR 4-03 d.2. 1012-02 7	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		44	m	44.00	
				RAZEM	44.00
222	KNR 5-08 d.2. 0209-02 7	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże nie-beton.) układa-ny w tynku	m		
		44*1.1	m	48.40	
				RAZEM	48.40
223	KNR 5-08 d.2. 0502-07 7	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach wstrzeliwanych (il.mocowań 2)	kpl.		
		7	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
224	KNR-W 5-08 d.2. 0514-10 7	Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego (z inwerterem i baterią 2h)	kpl.		
		7	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
225	KNR-W 5-08 d.2. 0901-01 7 analogia	Wykonanie pomiarów instalacji, natężenia oświetlenia wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.8		Uzupełnienie posadzek, wykonanie okładzin ścian i podłóg, roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
226	KNR 2-02 d.2. 0607-01 8 analogia	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
		1.22*2.3+6.8+5.3+4.1+8.8+1.45*1.7+0.28*(4.14+2*1.1)+0.5*(1.3+8*1.1)	m ²	37.10	
		1.95*0.95+1.7*0.52	m ²	2.74	
				RAZEM	39.84
227	KNR 2-02 d.2. 0609-03 8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		39.84	m ²	39.84	
				RAZEM	39.84
228	KNR 2-02 d.2. 1106-01 8	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm	m ²		
		39.84	m ²	39.84	
				RAZEM	39.84
229	KNR 2-02 d.2. 1106-03 8	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3	m ²		
		39.84	m ²	39.84	
				RAZEM	39.84
230	KNR 2-02 d.2. 1106-07 8	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		39.84	m ²	39.84	
				RAZEM	39.84
231	KNR 2-02 d.2. 1118-01 8 analogia	Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		39.84	m ²	39.84	
				RAZEM	39.84
232	KNR 2-02 d.2. 1118-08 8	Posadzki płytkowe z płytek ceramicznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		39.84	m ²	39.84	
				RAZEM	39.84
233	KNR 2-02 d.2. 0829-01 8	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
	pom. porząd- kowe	2.1*2*(1.12+2.3)-0.9*2.0	m ²	12.56	
	łazienki	2.1*2*(2.08+2.07+2*2.94)	m ²	42.13	
	wc personel + pom. so- cjalne	2.1*2*(1.69+2.45)+0.6*(2*0.6+1.3)	m ²	18.89	
	rozdzielnie catering	2.1*2*(2.4+1.4)-0.9*2.1	m ²	14.07	
	kuchnia	0.6*(0.6+3.2)	m ²	2.28	
	pom terapii	1.8*(0.6+1.2)	m ²	3.24	
				RAZEM	93.17
234	KNR 2-02 d.2. 0829-06 8	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m ²		
		93.17	m ²	93.17	
				RAZEM	93.17
235	NNRNKB d.2. 202 1136-01 8	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		45.9+12.6+8.4+16.9	m ²	83.80	
				RAZEM	83.80
236	NNRNKB d.2. 202 1134-01 8	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		2.25*(4.14+0.5)+0.3*2.1+4*0.15*1.95	m ²	12.24	
				RAZEM	12.24
237	NNRNKB d.2. 202 2810-05 8	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		2.25*(4.14+0.5)+0.3*2.1+4*0.15*1.95	m ²	12.24	
				RAZEM	12.24
238	KNR 4-01 d.2. 1204-08 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	korytarz - ściany	3.3*2*(1.95+4.44+0.4+1.87+8.0+1.6*2.2+2.17*3.29+0.95*0.7)-(10*1.0*2.0+1.6*2.7+1.0*2.7)	m ²	157.68	
	komunikacja i pom. socjalne - ściany	3.3*2*(4.14+3.12+3.35+2.67+1.87+1.3+2.45)-(3*1.0*2.0)	m ²	118.74	
	sala ćwiczeń ruchowych - ściany	3.3*2*(4.6+5.23+0.76+3.73+0.49+1.2)-2*0.49*1.2+2*1.2*1.2	m ²	107.37	
	sala terapii indywidualnej - ściany	3.3*2*(3.25+2.62)	m ²	38.74	
	kuchnia i świetlica - ściany	3.3*2*(5.56+4.58+4.13+4.55)-(1.5*3.3)	m ²	119.26	
	łazienki, rozdzielnia, pom. porządkowe - ściany	1.2*2*(1.45+2.4+2.08+2.07+2*2.94+1.12+2.3+1.69+2.45)	m ²	51.46	
	SUFITY				
	korytarze	1.95*4.14+1.87*8.0+1.6*2.2+2.17*3.29+0.7*0.95	m ²	34.36	
	komunikacja i pom. socjalne	3.15*4.14-0.85*1.0+1.4*3.25+1.87*2.6+1.3*2.45	m ²	24.79	
	sala ćwiczeń ruchowych	4.60*5.23+0.76*4.3+3.73*4.44+1.69*1.2	m ²	45.92	
	sala terapii indywidualnej	2.62*3.25	m ²	8.52	
	kuchnia i świetlica	5.56*4.58+1.49*0.49+4.13*4.55	m ²	44.99	
	łazienki rozdzielnie, pom. porządkowe	1.4*2.4+2.08*2.94+2.07*2.94+1.12*2.3+1.69*2.45	m ²	22.28	
				RAZEM	774.11
239	NNRNKB d.2. 202 1134-02 8 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe i poziome	m ²		
		774.11	m ²	774.11	
				RAZEM	774.11
240	KNR 4-01 d.2. 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		157.68+118.74+107.37+38.74+119.26+51.46	m ²	593.25	
				RAZEM	593.25
241	KNR 4-01 d.2. 1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		34.36+24.79+45.92+8.52+44.99+22.28	m ²	180.86	
				RAZEM	180.86
242	KNR 2-02 d.2. 1208-03 8 analogia	Pochwyty stalowe na wspornikach - dostawa i montaż	m		
		1.5	m	1.50	
				RAZEM	1.50
2.9		Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi bez progów i o szerokości min. 90 cm (demontaż istniejących drzwi, poszerzenie otworów, montaż nowych drzwi, uzupełnienie tynków i okładzin oraz powłok malarskich)			
243	KNR 2-02 d.2. 1016-05 9 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych (wymiary w świetle 90x200cm) - drzwi pełne lub przeszklone w okleinie drewnopodobnej, kompletne (z klamkami, szyldami i zamkami na klucz płaski), wraz z ościeżnicą	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
244	KNR 0-19 d.2. 0931-08 9 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe - drzwi stalowe w klasie EI60 - (skrzydło 90 cm)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.10		Dostawa i montaż podnośnika pionowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku			
245	kalk. własna 10	Dostawa i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy schodach wewnętrznych (wraz z kosztami doprowadzenia zasilania, sporządzenia niezbędnej dokumentacji i odbiorów - m.in. przez UDT)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.11		Sporządzenie i wyposażenie obiektu w graficzne plany ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń, oznakowania ewakuacyjnego oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru			
246	wycena indywidualna	Sporządzenie i wyposażenie obiektu w graficzne plany ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń, oznakowania ewakuacyjnego oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru	kpl		
11		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2.12		Wyposażenie budynku w gaśnice			
247	wycena indywidualna	Wyposażenie budynku w gaśnice	kpl		
12		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczo- ne	RAZEM
1	Dostosowanie istniejącego obiektu w Ochotniczy Dolnej do potrzeb placówki dziennego domu opieki i aktywizacji osób starszych)							
1.1	Wydzielenie istniejących dwóch klatek schodowych poprzez wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych klatki schodowej na drzwi o odporności pożarowej min. EI30							
1.2	Wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych							
1.3	Dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego							
1.4	Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego zlokalizowanego przy wejściu do budynku							
1.5	Wykonanie instalacji hydrantowej (hydrant wewnętrzny)							
1.6	Dostawa i montaż podnośnika pionowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku							
1.7	Poszerzenie parkingu (m.in. miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych, plac manewrowy i miejsce postojowe dla busa transportującego osoby korzystające z placówki);							
1.8	Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi bez progów i o szerokości min. 90 cm (demontaż istniejących drzwi, poszerzenie otworów, montaż nowych drzwi, uzupełnienie tynków i okładzin oraz powłok malarskich							
1.9	Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych w ubikacjach, kuchni, pom. socjalnym, porządkowym i do fizjoterapii wraz z przeróbką instalacji wod-kan, montaż pochwyty							
1.10	Wykonanie/ uzupełnienie okładzin ścian i podłóg - stosownie do nowej funkcji pomieszczeń;							
1.11	Montaż pochwyty przy schodach wewnętrznych							
1.12	Wykonanie prac malarskich po wykonanych robotach wewnątrz budynku							
1.13	Sporządzenie i wyposażenie obiektu w graficzne plany ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń, oznakowania ewakuacyjnego oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru							
1.14	Wyposażenie budynku w gaśnice							

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1.15	Koszty odbiorów i opracowań niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania							
2	Dostosowanie istniejącego obiektu w Krościenku nad Dunajcem do potrzeb placówki dziennego domu opieki i aktywizacji osób starszych)							
2.1	Schody zewnętrzne i pochylnia dla niepełnosprawnych							
2.2	Remont tarasu							
2.3	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej							
2.4	Roboty demontażowe i przygotowawcze, przemurowanie ścian, uzupełnienie tynków							
2.5	Instalacje elektryczne							
2.6	Wykonanie/ przeróbka instalacji sanitarnych							
2.7	Dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego							
2.8	Uzupełnienie posadzek, wykonanie okładzin ścian i podłóg, roboty malarskie							
2.9	Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi bez progów i o szerokości min. 90 cm (demontaż istniejących drzwi, poszerzenie otworów, montaż nowych drzwi, uzupełnienie tynków i okładzin oraz powłok malarskich							
2.10	Dostawa i montaż podnośnika pionowego zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku							
2.11	Sporządzenie i wyposażenie obiektu w graficzne plany ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń, oznakowania ewakuacyjnego oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru							
2.12	Wyposażenie budynku w gaśnice							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarze gr.II	r-g	7.8923		
2.	robocizna	r-g	3893.9684		
3.	Robocizna	r-g	5.2360		
4.	robocizna"	r-g	146.9465		
5.	robotnicy gr.I	r-g	0.9126		
6.	robotnicy gr.II	r-g	7.8923		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	akumulator 12V/3,2Ah	szt	2.0000		2.0000			
2.	bale 76 mm liściaste nieobryznane kl.III	m ³	0.1600		0.1600			
3.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.1978		0.1978			
4.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0605		0.0605			
5.	balustrady i pochwyt stalowe	m	10.6000		10.6000			
6.	balustrady i pochwyt stalowe	kg	66.0000		66.0000			
7.	basen ze stali nierdzewnej (wymiary: 600x900x850 mm lub zbliżone)	szt	2.0000		2.0000			
8.	baterie umywalkowe stojące	szt	7.0000		7.0000			
9.	baterie umywalkowe stojące'	szt	4.0000		4.0000			
10.	baterie zmywakowe stojące	szt	9.0000		9.0000			
11.	baterie zmywakowe ściennie	szt	2.0000		2.0000			
12.	baterie zmywakowe ściennie - higieniczne	szt	2.0000		2.0000			
13.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	1.1832		1.1832			
14.	błoczki z betonu komórkowego 59x24x12 cm	szt.	324.6796		324.6796			
15.	błoczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm	szt.	304.6684		304.6684			
16.	cegła budowlana pełna	szt	671.0800		671.0800			
17.	cement murarski '15'	kg	0.1200		0.1200			
18.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	192.9265		192.9265			
19.	cement portlandzki 35 bez dodatków'''	kg	116.6400		116.6400			
20.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.3833		0.3833			
21.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	3.8953		3.8953			
22.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.4283		0.4283			
23.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	t	0.0268		0.0268			
24.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35"	t	0.0012		0.0012			
25.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.3304		0.3304			
26.	czujki dymu - do systemu oddymiania klatek schodowych	szt	6.0000		6.0000			
27.	deska sedesowa do miski ustępowaej dla osób niepełnosprawnych	szt	2.0000		2.0000			
28.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0072		0.0072			
29.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'	m ³	0.2200		0.2200			
30.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III"	m ³	0.0507		0.0507			
31.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III - profilowane	m ³	0.3200		0.3200			
32.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III"	m ³	0.1264		0.1264			
33.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.1187		0.1187			
34.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0108		0.0108			
35.	drewno okrągłe na stemple budowlane"	m ³	0.0875		0.0875			
36.	drewno opałowe	kg	5.9760		5.9760			
37.	Drut ocynkowany 0,7mm	kg	0.1400		0.1400			
38.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0870		0.0870			
39.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	0.5400		0.5400			
40.	drzwi aluminiowe lub PCV wewnętrzne	m ²	5.1300		5.1300			
41.	drzwi aluminiowe zewnętrzne	m ²	5.3800		5.3800			
42.	drzwi płytowe jednoskrzydłowe pełne EI30	szt	11.0000		11.0000			
43.	drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne w klasie EI60	szt	3.0000		3.0000			
44.	drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne w klasie EI60'	szt	1.0000		1.0000			
45.	drzwi wewnętrzne komoletne (z ościeżnicami, opaskami regulowanymi, zamkami, klamkami)	kpl.	12.0000		12.0000			
46.	drzwi wewnętrzne komoletne (z zamkami, klamkami)	kpl.	11.0000		11.0000			
47.	elektrody	kg	0.2400		0.2400			
48.	farba emulsyjna	dm ³	180.2885		180.2885			
49.	farba emulsyjna'	dm ³	223.5658		223.5658			
50.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.3430		0.3430			
51.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.3185		0.3185			
52.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	10.7250		10.7250			
53.	folia aluminiowa	kg	0.2800		0.2800			
54.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm'	m ²	47.8080		47.8080			
55.	gips szpachlowy	kg	198.3360		198.3360			
56.	gips szpachlowy	kg	55.5312		55.5312			
57.	gips szpachlowy'	kg	9.9946		9.9946			
58.	gips szpachlowy"	kg	232.2330		232.2330			
59.	głowica termostatyczna	szt	14.0000		14.0000			
60.	gniazda natynkowe 2-biegunowe	szt	11.2200		11.2200			
61.	grunt pokostowy	dm ³	4.9920		4.9920			
62.	grzejnik łazienkowy - drabinka	szt	3.0000		3.0000			
63.	gwoździe budowlane okrągłe gołe'	kg	0.0800		0.0800			
64.	gwoździe budowlane okrągłe gołe'''	kg	9.2224		9.2224			
65.	haki do rur	szt	14.0000		14.0000			
66.	haki do rur'	szt	6.0000		6.0000			
67.	impregnat do drewna (lakierobejca)	dm ³	19.2000		19.2000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
68.	kamień łamany - piaskowiec	m ³	0.7360		0.7360			
69.	klamry ciesielskie	kg	5.0652		5.0652			
70.	klosze'	szt	6.2400		6.2400			
71.	Kolano STEINONORM Dn:20mm gr.30mm	szt	5.0400		5.0400			
72.	kołki kotwiące	szt	24.0000		24.0000			
73.	kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną	szt	28.6000		28.6000			
74.	kołki wstrzeliwane z nabojem i osłoną'	szt	15.4000		15.4000			
75.	kompletna centrala do systemu oddymiania (łącznie z obudową)	szt	2.0000		2.0000			
76.	kompletny hydrant wewnętrzny 25 w obudowie montowany na ścianie	szt	1.0000		1.0000			
77.	konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmywaki	kpl	2.0000		2.0000			
78.	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane o śr. 15-20 mm	szt	4.0000		4.0000			
79.	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane o śr. 15-20 mm'	szt	10.0000		10.0000			
80.	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	3.0000		3.0000			
81.	korki z żeliwa ciągłego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	4.0000		4.0000			
82.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	3.0000		3.0000			
83.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	1.0000		1.0000			
84.	kostka brukowa 6 cm kolorowa'	m ²	11.7158		11.7158			
85.	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m ²	329.5375		329.5375			
86.	kotwy stalowe	szt	370.6705		370.6705			
87.	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	m	89.7600		89.7600			
88.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt	14.2500		14.2500			
89.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt	131.8200		131.8200			
90.	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	szt	12.0000		12.0000			
91.	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	28.0000		28.0000			
92.	kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	84.0000		84.0000			
93.	Kształtki PP gwintowane, Fi 20 mm'	szt	0.1200		0.1200			
94.	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	24.3600		24.3600			
95.	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm	szt	103.4400		103.4400			
96.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	122.2000		122.2000			
97.	listwa wykończająca z płyty paździerzowej laminowanej w kolorze stolarki drzwiowej	m	74.8810		74.8810			
98.	listwy przyściennie	m	97.2080		97.2080			
99.	łączniki instalacyjne	szt	11.2200		11.2200			
100.	łączniki z żeliwa ciągłego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	szt	4.0000		4.0000			
101.	łączniki z żeliwa ciągłego ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm	szt	17.8450		17.8450			
102.	Mankiet 20mm o dł.10m	m	1.4000		1.4000			
103.	masa asfaltowa izolacyjna'	kg	3.3864		3.3864			
104.	miat kamienny	t	4.5975		4.5975			
105.	miat kamienny'	t	0.1022		0.1022			
106.	miat kamienny"	t	0.1634		0.1634			
107.	mieszanka betonowa'	m ³	5.7200		5.7200			
108.	mieszanka betonowa"	m ³	1.7576		1.7576			
109.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	99.8958		99.8958			
110.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych'	kg	18.0068		18.0068			
111.	moduł impulsowy do centrali	szt	2.0000		2.0000			
112.	Nity plastikowe	szt	168.0000		168.0000			
113.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	5.0490		5.0490			
114.	okna dachowe oddymiające 114 x140 cm z siłownikami	kpl	2.0000		2.0000			
115.	okna dachowe oddymiające 94 x140 cm z siłownikami	kpl	2.0000		2.0000			
116.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	34.3100		34.3100			
117.	oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przykręcania	szt	8.0000		8.0000			
118.	oprawy świetłówkowe'	szt	6.0000		6.0000			
119.	oprawy świetłówkowe (z inweterem)	szt	20.0000		20.0000			
120.	ościeżnice drzwiowe regulowane	szt	12.0000		12.0000			
121.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	11.0000		11.0000			
122.	ościeżnice stalowe regulowane, malowane proszkowo	szt	11.0000		11.0000			
123.	Otulina STEINONORM gr.20mm Dn:20mm	m	28.2800		28.2800			
124.	palisada 12x12x60 cm	szt	142.2050		142.2050			
125.	panele podłogowe	m ²	87.1520		87.1520			
126.	papier ścierny	m ²	0.0464		0.0464			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
127.	papier ścierny'	ark	0.8159		0.8159			
128.	pianka poliuretanowa	dm ³	11.4303		11.4303			
129.	pianka poliuretanowa	m ³	0.1560		0.1560			
130.	pianka poliuretanowa ognioodporna	dm ³	8.9225		8.9225			
131.	piasek	m ³	27.2755		27.2755			
132.	piasek'	m ³	2.0146		2.0146			
133.	piasek''	m ³	1.4850		1.4850			
134.	piasek do betonów zwykłych	m ³	0.0380		0.0380			
135.	piasek do zapraw	m ³	1.1636		1.1636			
136.	piasek do zapraw'	m ³	1.8139		1.8139			
137.	pierszcienie odgałęźne	szt	6.1200		6.1200			
138.	plytki ceramiczne i terakotowe	m ²	123.0528		123.0528			
139.	plytki ceramiczneścienne - DDO Krosienko	m ²	95.0334		95.0334			
140.	plytki gresowe - gres szklwiony	m ²	36.4000		36.4000			
141.	plytki gresowe - na schody	m ²	19.4670		19.4670			
142.	plytki z kamieni sztucznych	m ²	40.6368		40.6368			
143.	plyty gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm	m ²	26.0375		26.0375			
144.	plyty styropianowe gr 10 cm - styropian twardy (FS-20)	m ²	41.8320		41.8320			
145.	pochwył stalowy na wspornikach	m	1.5000		1.5000			
146.	pochwył ze stali nierdzewnej na wspornikach	m	21.9000		21.9000			
147.	podkład z pianki pod panele podłogowe	m ²	92.1800		92.1800			
148.	podokienniki prefabrykowane - z PCV z zaślep-kami	szt.	12.0000		12.0000			
149.	poręcze dla osób niepełnosprawnych - stałe	szt	2.0000		2.0000			
150.	poręcze dla osób niepełnosprawnych - uchylne	szt	2.0000		2.0000			
151.	pospółka'	m ³	82.2425		82.2425			
152.	preparat gruntujący	dm ³	137.1964		137.1964			
153.	preparat gruntujący	dm ³	8.2500		8.2500			
154.	preparat gruntujący	dm ³	34.0690		34.0690			
155.	preparat gruntujący'	dm ³	174.1976		174.1976			
156.	profile stalowe	kg	24.0000		24.0000			
157.	przeciwokrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowa-ne śr. 15 mm	szt	14.0000		14.0000			
158.	przeciwokrętki z żeliwa ciągliwego, ocynkowa-ne śr. 20 mm	szt.	6.0000		6.0000			
159.	przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego wraz z obudową	szt	1.0000		1.0000			
160.	przewody izolowane jednożyłowe	m	118.5600		118.5600			
161.	przewody izolowane jednożyłowe'	m	124.8000		124.8000			
162.	przewód izolowany wielożyłowy 5xLY25mm2	m	30.0300		30.0300			
163.	przewód wtynkowy niepalny - do systemu oddy-miania	m	440.4400		440.4400			
164.	przewód wtynkowy typu ADYt-250V	m	82.9920		82.9920			
165.	przewód wtynkowy typu ADYt-250V'	m	50.3360		50.3360			
166.	przyciski przewietrzania	szt	2.0400		2.0400			
167.	przyciski ręcznego uchamiania - w komplecie z obudową	szt	4.0000		4.0000			
168.	przylącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt	40.0000		40.0000			
169.	puszki izolacyjne podtynkowe	szt	6.1200		6.1200			
170.	puszki izolacyjne podtynkowe'	szt	9.1800		9.1800			
171.	rozcieńczalnik	dm ³	2.2880		2.2880			
172.	rozcieńczalnik'	dm ³	0.1495		0.1495			
173.	Rura PP Fi 20 mm'	m	0.4000		0.4000			
174.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	6.0450		6.0450			
175.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	35.3100		35.3100			
176.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm'	m	31.7680		31.7680			
177.	rury PCV kanalizacji wewnętrznej kielichowe	m	15.9900		15.9900			
178.	rury przepustowe z PCW	m	3.4425		3.4425			
179.	rury przepustowe z PCW'	m	5.8140		5.8140			
180.	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	m	1.1475		1.1475			
181.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm	m	19.8900		19.8900			
182.	rury winidurkowe'	m	27.0400		27.0400			
183.	rury winidurkowe karbowane	m	81.1200		81.1200			
184.	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	46.2000		46.2000			
185.	rury z polipropylenu o śr.zewn. 20 mm	m	30.8000		30.8000			
186.	samodomykacze do drzwi	szt	11.0000		11.0000			
187.	siatka tkana Rabitza	m ²	41.4198		41.4198			
188.	silikon	dm ³	1.7568		1.7568			
189.	siłowniki na okna - do systemu oddymiania	szt	2.0000		2.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
190.	skrzydło okienne aluminium przeszklone	m ²	4.0000		4.0000			
191.	słupki drewniane iglaste śr.120mm	m ³	0.0048		0.0048			
192.	słupki drewniane iglaste śr.70mm'	m ³	0.0012		0.0012			
193.	syfony umywalkowe mosiężne	szt	2.0000		2.0000			
194.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm	szt	4.0000		4.0000			
195.	syfony umywalkowe mosiężne ze spustem i rurą odpływową śr.32 mm'	szt	4.0000		4.0000			
196.	szafka pod zlewozmywak z blatem	szt	2.0000		2.0000			
197.	sznur konopny smołowany	kg	0.3800		0.3800			
198.	sznur konopny surowy	kg	0.0400		0.0400			
199.	szpachlówka olejno-żywiczna	dm ³	0.1392		0.1392			
200.	śruby, podkładki, nakrętki	kg	0.4800		0.4800			
201.	światłówki	szt	54.0800		54.0800			
202.	światłówki'	szt	41.6000		41.6000			
203.	Taśma klejąca z folii PVC, szer. 30 mm dł 33m	szt	1.0640		1.0640			
204.	tluczeń kamienny niesortowany	t	56.8337		56.8337			
205.	tluczeń kamienny niesortowany"	t	1.2134		1.2134			
206.	tluczeń kamienny niesortowany'''	t	5.5767		5.5767			
207.	trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 50 mm	szt	15.0000		15.0000			
208.	trójniki PCV kanalizacji wewnętrznej	szt	15.0000		15.0000			
209.	trójniki stalowe, ocynkowane śr. 20 mm	szt.	3.0000		3.0000			
210.	trójniki z pcv z wkładką alu śr. 15-20 mm	szt	14.0000		14.0000			
211.	uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm	szt	2.0000		2.0000			
212.	uchwyty do rur o śr.nom.25-32 mm	szt	20.0000		20.0000			
213.	uchwyty do rur o śr.nominalnej 40 mm	szt	8.1900		8.1900			
214.	uchwyty do rur o śr.zewn. 20 mm	szt	40.0400		40.0400			
215.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt	10.5000		10.5000			
216.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt	87.5000		87.5000			
217.	uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 50 mm	szt	15.0000		15.0000			
218.	uchwyty do rurociągów PCV	szt	15.0000		15.0000			
219.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	88.0600		88.0600			
220.	umywalka dla niepełnosprawnych	szt	2.0000		2.0000			
221.	umywalki dla osób niepełnosprawnych	szt	2.0000		2.0000			
222.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	4.0000		4.0000			
223.	umywalki ze stali nierdzewnej	szt	2.0000		2.0000			
224.	urządzenia sanitarne porcelanowe - wc dla niepełnosprawnych - kompletne	szt	2.0000		2.0000			
225.	ustęp dla osób niepełnosprawnych wiszący	szt	2.0000		2.0000			
226.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt	21.3750		21.3750			
227.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt	237.7000		237.7000			
228.	wapno suchogaszone	kg	64.9520		64.9520			
229.	wentylator z wyłącznikiem czasowym	szt	4.0000		4.0000			
230.	woda	m ³	21.8505		21.8505			
231.	woda'	m ³	1.6750		1.6750			
232.	woda"	m ³	0.9664		0.9664			
233.	woda z rurociągu	m ³	1.0231		1.0231			
234.	wpusty ściekowe podłogowe stalowe kompletnie o śr. 50 mm	szt	4.0000		4.0000			
235.	wsporniki do umywalek	szt	2.0000		2.0000			
236.	wsporniki do umywalek porcelanowych	szt	6.0000		6.0000			
237.	wsporniki do umywalek porcelanowych z rury stalowej	szt	2.0000		2.0000			
238.	zapłoniki	szt	80.0000		80.0000			
239.	zapłoniki'	szt	12.0000		12.0000			
240.	zaprawa	m ³	0.2780		0.2780			
241.	zaprawa cementowa M 12'	m ³	2.3386		2.3386			
242.	zaprawa cementowa M 80'	m ³	0.0106		0.0106			
243.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.3287		0.3287			
244.	zaprawa cementowo-wapienna M 15	m ³	3.2554		3.2554			
245.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	9.4500		9.4500			
246.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'	kg	5.0058		5.0058			
247.	zaprawa klejąca	kg	2413.5225		2413.5225			
248.	zaprawa klejowa do płytek - sucha mieszanka	kg	252.7000		252.7000			
249.	zaprawa klejowa do płytek (elastyczna) - sucha mieszanka	kg	50.1480		50.1480			
250.	zaprawa klejowa do płytek podłogowych - sucha mieszanka	kg	88.3728		88.3728			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
251.	zaprawa klejowa dp pustaków z betonu komórkowego - sucha mieszanka	kg	255.9849		255.9849			
252.	zaprawa murarska - sucha mieszanka	t	0.8320		0.8320			
253.	zaprawa spoinująca	kg	120.0940		120.0940			
254.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.4226		0.4226			
255.	zawiasy do stolarki aluminiowej	kpl	8.0000		8.0000			
256.	zawory grzejnikowe mosiężne o śr. nominalnej 20 mm	szt	28.0000		28.0000			
257.	zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt	14.0000		14.0000			
258.	zawory przelotowe żeliwne ocynkowane śr. 20 mm	szt.	3.0000		3.0000			
259.	zawory termostatyczne	szt	14.0000		14.0000			
260.	zawory wodne czepalne z tworzywa sztucznego o śr. nominalnej 20 mm	szt	28.0000		28.0000			
261.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	szt	6.0000		6.0000			
262.	Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm'	szt	0.0400		0.0400			
263.	Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi 15 mm'	szt	0.0400		0.0400			
264.	ziemia urodzajna	m ³	18.3400		18.3400			
265.	zlew z blachy	szt	2.0000		2.0000			
266.	zlew zintegrowany z blatem roboczym i podstawą - z blachy nierdzewnej, wymiary całości: 1300-1900x600x850 mm	szt	4.0000		4.0000			
267.	zlew zintegrowany z blatem roboczym, drzwiami suwanymi i półką po środku oraz podstawą - z blachy nierdzewnej; wymiary całości: (długość od 2000 do 2400 mm x szerokość 600mm x wysokość 850 mm)	szt	1.0000		1.0000			
268.	zlewy jednokomorowe z ociekaczem z blachy nierdzewnej	szt	2.0000		2.0000			
269.	złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	szt	14.0000		14.0000			
270.	złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 15 mm	szt	14.0000		14.0000			
271.	złączki nakrętne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane śr. 20 mm	szt.	6.0000		6.0000			
272.	złączki PCV kanalizacji wewnętrznej 2 kielichowe	szt	15.0000		15.0000			
273.	złączki z PCW śr. 50 mm	szt	15.0000		15.0000			
274.	żarówki energooszczędne	szt	8.3200		8.3200			
275.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.0640		0.0640			
276.	materiały pomocnicze	zł						
277.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	4.4963		
2.	betoniarka wolnospadowa elektryczna"	m-g	0.1720		
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna""	m-g	1.7000		
4.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	2.5826		
5.	piła do cięcia kostki	m-g	0.2858		
6.	piła do cięcia kostki'	m-g	8.0375		
7.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1.6748		
8.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'	m-g	0.0502		
9.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)''	m-g	0.0179		
10.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)'''	m-g	0.0286		
11.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	3.2690		
12.	samochód dostawczy 0.9 t''	m-g	0.5398		
13.	samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.0280		
14.	samochód skrzyniowy do 5 t''	m-g	9.0868		
15.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1.8000		
16.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)'	m-g	1.1725		
17.	środek transportowy	m-g	11.6168		
18.	środek transportowy	m-g	6.1168		
19.	środek transportowy	m-g	0.3122		
20.	środek transportowy	m-g	0.0480		
21.	środek transportowy'	m-g	0.0480		
22.	środek transportowy''	m-g	0.1871		
23.	Środek transportowy (1)	m-g	0.3640		
24.	Środek transportowy (1)'	m-g	0.0020		
25.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'	m-g	2.8810		
26.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	14.3274		
27.	walec statyczny samojezdny 10 t'	m-g	0.7190		
28.	walec statyczny samojezdny 10 t''	m-g	0.1830		
29.	walec statyczny samojezdny 10 t'''	m-g	0.2926		
30.	wibrator powierzchniowy	m-g	1.4859		
31.	wibrator powierzchniowy'	m-g	41.7950		
32.	wyciąg	m-g	19.6833		
33.	wyciąg'	m-g	0.0160		
34.	wyciąg''	m-g	1.6255		
35.	wyciąg''''	m-g	0.2120		
36.	wyciąg'''''	m-g	7.5143		
37.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	12.2504		
38.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t'''	m-g	5.2624		
39.	żuraw do 5t	m-g	0.4800		
40.	żuraw okienny przenośny 0,15 t'	m-g	0.4200		
				RAZEM	

Słownie: